

Wsparcie

Opublikowano: poniedziałek, 17, czerwiec 2019 11:48

Odsłony: 36535

W dniu 17.06.2019 r. zostało wszczęte postępowanie pn. „Remont drogi gminnej nr 304 035 T ul. Dolna od km 0+000 do km 0+267”.

Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Dolnej na odcinku o długości 267 m – od ul. Stromej do ul. Pochyłej.

Zakres rzeczowy zamawianych robót obejmuje:

Roboty rozbiórkowe:

- rozbiórka zdegradowanej nawierzchni asfaltowej – frezowanie gr. 5 cm – 1377,0 m²,
- rozbiórka podbudowy z kostki granitowej lub bruku gr. 20 cm – 1377,0 m²,
- rozbiórka istniejących krawężników – 540,0 m,
- rozbiórka istniejącego chodnika z kostki betonowej – 405,0 m²,
- rozebranie obrzeży betonowych.

Konstrukcja nawierzchni drogi:

- warstwa piasku stabilizowanego cementem o RM = 2,5 MP gr.15 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego – dolna warstwa podbudowy gr. 20 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – górna warstwa podbudowy gr. 8 cm,
- warstwa wiążąca AC 16 W gr. 6 cm,
- warstwa ściernalna AC 11 S, gr. 5 cm,
- krawężniki o wymiarach 15 x 30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem.

Chodnik:

- warstwa odcinająca z piasku gr. 5 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego do stabilizacji mechanicznej gr. 10 cm,
- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej , gr. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. min. 3 cm.

Zjazdy do posesji:

- warstwa piasku stabilizowanego cementem o RM = 2,5 MP gr.15 cm,
- warstwa kruszywa łamanego do stabilizacji mechanicznej gr. 20 cm,
- nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm, na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. min. 3 cm.

Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa, opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót.

Termin realizacji zamówienia – wymagany – do dnia 30.11.2019 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl